

Toruń, 04.02.2019 r.

WIIR. 241.109.5. 2019

Dotyczy : PZP 6/2019- Przetarg nieograniczony na „Remont i przebudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Przy Skarpie 13 w Toruniu”. W związku ze skierowanymi do Zamawiającego zapytaniami, udzielamy zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych następujących wyjaśnień :

Pytanie 1:

W OT w poz. 5.1.1 Pomieszczenie nr 1 – pomieszczenie pomocnicze, napisano: - wykonanie podłogi sportowej gumowej lub PVC. Na jakim podłożu należy to wykonać?

Odpowiedź:

Usunąć istniejące warstwy posadzkowe, podłoże dokładnie oczyścić, zagruntować i wykonać wylewkę samopoziomującą z zachowaniem projektowanych rzędnych. Należy wykonać systemowe listwy przyscienne dla podłogi sportowej.

Pytanie 2:

W OT w poz. 5.1.2. Pomieszczenie nr 4,5 i 6 – szatnia, napisano: - ułożenie nowych płytek na podłodze. Prosimy o podanie wszystkich warstw pod posadzkowych?

Odpowiedź:

Usunąć istniejące warstwy posadzkowe i pod posadzkowe, podłoże dokładnie oczyścić, wykonać izolację z folii 0,2 mm, wykonać posadzkę cementową z zachowaniem projektowanych rzędnych.

Pytanie 3:

W OT w poz. 5.1.3. Pomieszczenie nr 3 – szatnia, napisano: - ułożenie nowych płytek na podłodze. Prosimy o podanie wszystkich warstw pod posadzkowych?

Odpowiedź:

Usunąć istniejące warstwy posadzkowe i pod posadzkowe, podłoże dokładnie oczyścić, wykonać izolację z folii 0,2 mm, wykonać posadzkę cementową z zachowaniem projektowanych rzędnych.

Pytanie 4 :

W OT w poz. 5.1.4. Pomieszczenie nr 7 i 8 – magazyn sprzętu sportowego, napisano: - Ułożenie na podłodze linoleum. Na jakim podłożu należy to wykonać?

Odpowiedź:

Usunąć istniejące warstwy posadzkowe, podłoże dokładnie oczyścić, zagruntować i wykonać wylewkę samopoziomującą z zachowaniem projektowanych rzędnych. Należy wykonać wywinięcie wykładziny na ściany.

Pytanie 5 :

W OT w poz. 5.1.5. Pomieszczenie nr 9 i 10 – magazyn sprzętu sportowego, napisano: - Ułożenie na podłodze linoleum. Na jakim podłożu należy to wykonać?

Odpowiedź:

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 4.

Pytanie 6 :

W OT w poz. 5.1.6. Pomieszczenie nr 11 i 12 – Łazienka, napisano: - Skucie płytek, położenie nowych. Prosimy o podanie wszystkich warstw pod posadzkowych?

Odpowiedź:

Usunąć istniejące warstwy posadzkowe, pod posadzkowe i warstwy wyrównawcze, stare izolacje, podłoże dokładnie oczyścić, wykonać nowe warstwy wyrównawcze wraz z wyprofilowaniem spadków do krutek ściekowych, wykonać posadzkę cementową z izolacją opisaną w aneksie do projektu budowlanego.

Pytanie 7 :

W OT w poz. 5.1.7. Pomieszczenie nr 13, 14, 15, 16 – Przedśionek, napisano: - Skucie płytek, położenie nowych. Prosimy o podanie wszystkich warstw pod posadzkowych?

Odpowiedź:

Usunąć istniejące warstwy posadzkowe i pod posadzkowe, podłoże dokładnie oczyścić, wykonać izolację z folii 0,2 mm, wykonać posadzkę cementową z zachowaniem projektowanych rzędnych.

Pytanie 8 :

W OT w poz. 5.1.11. Pomieszczenie nr 22 – Toaleta, napisano: - Skucie płytek, położenie nowych. Prosimy o podanie wszystkich warstw pod posadzkowych?

Odpowiedź:

Usunąć istniejące warstwy posadzkowe i pod posadzkowe, podłoże dokładnie oczyścić, wykonać posadzkę cementową z izolacją opisaną w aneksie do projektu budowlanego.

Pytanie 9 :

W OT w poz. 5.1.11. Pomieszczenie nr 23, 24, 25 – Toaleta, napisano: - Skucie płytek, położenie nowych. Prosimy o podanie wszystkich warstw pod posadzkowych?

Odpowiedź:

Usunąć istniejące warstwy posadzkowe i pod posadzkowe, podłoże dokładnie oczyścić, wykonać posadzkę cementową z izolacją opisaną w aneksie do projektu budowlanego.

Pytanie 10 :

W OT w poz. 5.2.1. Pomieszczenie nr 101, 102 i 103 – Pomieszczenie pomocnicze, napisano: - Ułożenie na podłodze nowych płytek gresowych antypoślizgowych. Prosimy o podanie wszystkich warstw pod posadzkowych?

Odpowiedź:

Usunąć istniejące warstwy posadzkowe i pod posadzkowe, podłoże dokładnie oczyścić, wykonać izolację z folii 0,2 mm, wykonać posadzkę cementową z zachowaniem projektowanych rzędnych.

Pytanie 11 :

W OT w poz. 5.2.2. Pomieszczenie nr 104 i 105 – Pomieszczenie pomocnicze, napisano: - Ułożenie na podłodze nowych płytek gresowych antypoślizgowych. Prosimy o podanie wszystkich warstw pod posadzkowych?

Odpowiedź:

Usunąć istniejące warstwy posadzkowe i pod posadzkowe, podłoże dokładnie oczyścić, wykonać izolację z folii 0,2 mm, wykonać posadzkę cementową z zachowaniem projektowanych rzędnych.

Pytanie 12 :

W OT w poz. 5.2.3. Pomieszczenie nr 106 – Korytarz, napisano: - Ułożenie na podłodze nowych płytek gresowych antypoślizgowych. Prosimy o podanie wszystkich warstw pod posadzkowych?

Odpowiedź:

Usunąć istniejące warstwy posadzkowe i pod posadzkowe, podłoże dokładnie oczyścić, wykonać izolację z folii 0,2 mm, wykonać posadzkę cementową z zachowaniem projektowanych rzędnych.

Pytanie 13 :

W OT w poz. 5.2.5. Pomieszczenie nr 109 i 110 – Toaleta, napisano: - Ułożenie na podłodze nowych płytek. Prosimy o podanie wszystkich warstw pod posadzkowych?

Odpowiedź:

Usunąć istniejące warstwy posadzkowe i pod posadzkowe, podłoże dokładnie oczyścić, wykonać posadzkę cementową z izolacją opisaną w aneksie do projektu budowlanego.

Pytanie 14 :

W OT w poz. 5.3.3. Pomieszczenie nr 1/10, 1/11, 1/12, 1/13 i 1/14 – Łazienka i Toaleta, napisano: - Ułożenie na podłodze nowych płytek. Prosimy o podanie wszystkich warstw pod posadzkowych?

Odpowiedź:

Usunąć istniejące warstwy posadzkowe, pod posadzkowe i warstwy wyrównawcze, stare izolacje, podłoże dokładnie oczyścić, wykonać nowe warstwy wyrównawcze wraz z wyprofilowaniem spadków do kratek ściekowych, wykonać posadzkę cementową z izolacją opisaną w aneksie do projektu budowlanego.

W pomieszczeniu 1/14 - usunąć istniejące warstwy posadzkowe i pod posadzkowe, podłoże dokładnie oczyścić, wykonać izolację z folii 0,2 mm, wykonać posadzkę cementową z zachowaniem projektowanych rzędnych.

P.O. DYREKTORA
Wydziału Inżynierii i Remontów

mgr inż. Sławomir Wiśniewski